

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 075-20

Amt: Hauptamt	Datum: 06.04.2020
Verfasser: Stärk, Patrick	AZ: 752.10

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Technischer- und Umweltausschuss	21.04.2020	Ö	Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Ausführungsform der Befestigung der Hauptwege auf dem Friedhof in Engen

Sachverhalt:

Der Technische- und Umweltausschuss hat in der Sitzung am 23.05.2019 grundsätzlich der Friedhofsgesamtplanung des Büros 365 Grad zugestimmt. Darin enthalten ist auch eine Befestigung der Hauptwege. Die wassergebundenen Kieswege waren in den vergangenen Jahren immer wieder Kritikpunkt der Bürgerschaft und hier insbesondere der älteren Generation, die auf einen Rollator angewiesen ist.

Der Gemeinderat hat im Haushaltsplan insgesamt hierfür 250.000 € eingestellt (Konto-Nr. 55.30.0000.78720000). Der Bauhof hat nun 4 Probefelder mit verschiedenen Pflasterausführungen und Einfassung im hinteren Bereich des Friedhofs zur Großsporthalle verlegt. Diese erfolgten in Natursteinpflaster Rotton sowie grau changierend und auch in Betonsteinpflaster schwarz-weiß meliert sowie Hegau changierend. Die Einfassungen als Einzeiler können sowohl in Leistensteinen (Granit) als auch in kleinförmigeren Pflastersteinen ausgeführt werden. Technisch tendiert die Verwaltung hier aus Stabilitätsgründen zu einer Ausführung in Leistensteinen mit 1 m Länge. Die zu befestigende Hauptwegefläche beträgt ca. 1.700 m² und die Länge der Einfassungen ca. 1.600 lfm.

Teuerste Ausführungsform wäre der Naturstein Rotton mit einem Leistenstein (Granit, anthrazit) zu einem Einbaupreis von 305.000 €.

Günstigste Variante stellt der Verbau des schwarz-weiß melierten Betonpflasters mit einem Einfassungspflaster von 10 cm x 10 cm zu einem Einbaupreis von 220.000 € dar.

Die Verwaltung schlägt die Ausführung mit dem Betonsteinpflaster Hegau changierend und der Einfassung mit Leistenstein (Granit, grau) zu einem Einbaupreis in Höhe von 235.000 € vor.

Bei den Kosten handelt es sich um Bruttopreise.

Der TUA berät vor Ort die Art und Weise der Befestigung der Hauptwege auf dem Friedhof in Engen. In den Folgejahren sollen in der beschlossenen Ausführungsform auch die Friedhöfe auf den Stadtteilen Zug um Zug umgesetzt werden.

Beschluss:

Der TUA beschließt, die Befestigung der Hauptwege mit dem Betonsteinpflaster Hegau changierend und der Einfassung mit Leistensteinen (Granit, grau) auszuführen und beauftragt die Verwaltung die Arbeiten auszuschreiben.

Anlagen:

Wegeplan, Bild Probefeld und Muster Wegbefestigung